
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 *Roboty budowlane*
45111100-9 *Roboty w zakresie burzenia*
45310000-3 *Roboty instalacyjne elektryczne*
45320000-6 *Roboty izolacyjne*
45330000-9 *Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne*
45331100-7 *Instalowanie centralnego ogrzewania*
45410000-4 *Tynkowanie*
45421000-4 *Roboty w zakresie stolarki budowlanej*
45431200-9 *Kładzenie glazury*
45432100-5 *Kładzenie i wykładanie podłóg*
45432130-4 *Pokrywanie podłóg*
45442100-8 *Roboty malarskie*

NAZWA INWESTYCJI : **REMONT SANITARIATÓW W Szkole Podstawowej nr 164**
ADRES INWESTYCJI : **ŁÓDŹ UL. Wróblewskiego 65**
INWESTOR : **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 164**
ADRES INWESTORA : **Łódź ul. Wróblewskiego 65**
BRANŻA : **OGÓLNOBUDOWLANA ,INSTALACYJNA**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : **Tomasz Karaczko**
DATA OPRACOWANIA : **lipiec 2015**

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SANITARIATY			
1.1		WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
.1		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
.1		17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-02	Wymiana wpustu ściekowego	szt.		
d.1	0216-07	podłogowego o śr. 50 mm			
.1		(kratka niklowana)	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
4	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych	m		
d.1	0703-03	o śr. 150-200 mm			
.1		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścia-	m		
d.1	15 0208-	nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach			
.1	.1 04	wciskowych	m	68.000	
		68		RAZEM	68.000
6	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn.	szt.		
d.1	0217-03	160 mm łączonych metodą wciskową			
.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.	szt.		
d.1	0233-08	110 mm			
.1		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50	szt.		
d.1	0233-06	mm			
.1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego	msc.		
d.1	0236-04	poziomego o śr. 100 mm			
.1		12	msc.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i	szt.		
d.1	0208-05	kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm			
.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i	szt.		
d.1	0208-03	kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm			
.1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z	szt.		
d.1	0208-03	betonu żwirowego o grub.do 30 cm			
.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-	szt.		
d.1	0206-02	wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm			
.1		8	szt.	8.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
1.2		WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH			
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01				
.2		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-01				
.2		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01				
.2		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
17	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0325-02				
.2		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
18	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01				
.2		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
19	S 215	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0600-02				
.2		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
20	S 215	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0600-01				
.2		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
21	KNR 2-15	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.1	0110-04				
.2		158	m	158.000	
				RAZEM	158.000
22	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
d.1	0112-03				
.2		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
23	KNR 2-15	Drzwiczki stalowe do zaworów 200x250 mm	szt.		
d.1	0120-03				
.2		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0107-02				
.2		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0107-01				
.2		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
26	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0107-07				
.2		23	szt.	23.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.000
1.3		MONTAŻ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW			
27	KNR 2-15 d.1 0221-02 .3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- nem gruszk.i półnogą - typu Junior	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 2-15 d.1 0221-02 .3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR-W 2- d.1 15 0233- .3 02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" - miska typu Junior	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNR 2-15 d.1 0224-03 .3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
31	KNR 2-15 d.1 0117-02 .3	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 20x25 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 2-15 d.1 0117-04 .3	Mieszacz o śr.nom. 32x40 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 2- d.1 15 0135- .3 04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
34	KNR-W 2- d.1 15 0137- .3 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. no- minalnej 15 mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
35	KNR 2-15 d.1 0115-04 .3	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 2-15 d.1 0225-02 .3	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 d.1 0227-01 .3	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2- d.1 15 0130- .3 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągo- wych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - zawo- ry pod umywalki i kompakt	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	kalkulacja d.1 .3 własna kalk. własna	Montaż pojemników na mydło w płynie	kpl		
		18	kpl	18.000	
				RAZEM	18.000
40	kalkulacja d.1 .3 własna kalk. własna	Montaż uchwytów na papier toaletowy	kpl		
		22	kpl	22.000	
				RAZEM	22.000
41	kalkulacja d.1 .3 własna	KOSZE NA ŚMIECI	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
42	kalkulacja d.1 .3 własna	Wykonanie i montaż zabudowy grzejników	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4		INSTALACJA CO			
43	KNR 4-02 d.1 0520-02 .4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-02 d.1 0517-03 .4	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 4-02 d.1 0509-01 .4	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 4-02 d.1 0509-01 .4	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 2-15 d.1 0419-03 .4	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 800 mm C-22 wys. 600mm	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 0-35 d.1 0215-08 .4	Odpowietrzniki automatyczne;	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 2-15 d.1 0404-02 .4	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
1.5		REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA			
50	KNR 4-01 d.1 0212-01 .5	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		6.25	m ³	6.250	
				RAZEM	6.250

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.1 0427-07 .5	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
52	KNR 4-01 d.1 0811-07 .5	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 18.67+17.27+17.09+4.45+1.11	m ² m ²	 58.590	
				RAZEM	58.590
53	KNR 4-01 d.1 0211-01 .5	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 58.59	m ² m ²	 58.590	
				RAZEM	58.590
54	KNR 4-01 d.1 0819-15 .5	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 58*4+18+54	m ² m ²	 304.000	
				RAZEM	304.000
55	KNR 2-02 d.1 0126-05 .5	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
56	KNR 4-01 d.1 0329-05 .5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.5*3.2	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
57	KNR 4-01 d.1 0701-05 .5	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 114.8	m ² m ²	 114.800	
				RAZEM	114.800
58	KNR 4-01 d.1 0715-02 .5	Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 114.8+7.2	m ² m ²	 122.000	
				RAZEM	122.000
59	KNR 4-01 d.1 0708-01 .5	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
60	NNRNKB d.1 202 .5 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej na bazie kazeiny gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 103.04	m ² m ²	 103.040	
				RAZEM	103.040
61	NNRNKB d.1 202 .5 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej na bazie kazeiny- dodatek lub potrące nie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 18.67+18.67+17.09+1.11+4.45+2.83+2.82+2.86+17.27+17.27	m ² m ²	 103.040	
				RAZEM	103.040
62	KNR 2-02 d.1 0602-01 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome z folii płynnej - pierwsza warstwa 103.04	m ² m ²	 103.040	
				RAZEM	103.040
63	KNR 2-02 d.1 0602-02 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - druga warstwa 103.04	m ² m ²	 103.040	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	103.040
64	KNR 2-02 d.1 0603-01 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe -pierwsza warstwa 122	m ² m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
65	KNR 2-02 d.1 0603-02 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - druga warstwa 122	m ² m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
66	KNR 4-01 d.1 0701-02 .5 Gr I i IV Gr II i III	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 5.00*2 5.00*2	m ² m ² m ²	10.000 10.000	
				RAZEM	20.000
67	KNR 4-01 d.1 0711-03 .5 Gr I i IV Gr II i III	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 5.00*2 5.00*2	m ² m ² m ²	10.000 10.000	
				RAZEM	20.000
68	KNR 4-01 d.1 1202-09 .5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 224	m ² m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
69	NNRNKB d.1 202 .5 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni pionowe 224	m ² m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
70	NNRNKB d.1 202 .5 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni poziome 103.04	m ² m ²	103.040	
				RAZEM	103.040
71	KNR 2-02 d.1 2009-02 .5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku 224	m ² m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
72	KNR 2-02 d.1 2009-04 .5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku 224	m ² m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
73	NNRNKB d.1 202 .5 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 103.04	m ² m ²	103.040	
				RAZEM	103.040
74	d.1 .5	Dodatek za wbudowanie listwy progowej aluminiowej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
75	NNRNKB d.1 202 .5 0838-04	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi (w dwóch kolorach uzgodnionych z inwestorem) o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej- gatunek I kolor do ustalenia z Inwestorem	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
76		dopłata za wbudowanie listwy PCW	m		
d.1					
.5		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
77		Montaż lusterek 60x60cm	szt		
d.1	analiza				
.5	indywi- dualna	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
78	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.1	1204-02	tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna do po- mieszczeń mokrych - kolor uzgodniony z inwestorem	m ²	224.000	
.5		224			
				RAZEM	224.000
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.1	1204-01	tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna do pomieszczeń mokrych - kolor uzgodniony z inwestorem	m ²	103.040	
.5		103.04			
				RAZEM	103.040
80	KNR 2-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach	m ²		
d.1	2004-01	metal.pojedyń.jednowarstw.55-01			
.5		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
81	Kalkula- d.1 cja	Wymiana kraterki wentylacyjnych	szt.		
.5	własna				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
82	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-14	6.25+4.12	m ³	10.370	
.5					
				RAZEM	10.370
83	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 14			
.5		10.37	m ³	10.370	
				RAZEM	10.370
84	kalkula- d.1 cja	zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
.5	własna				
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
1.6		ELEKTRYKA			
85	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdejściem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-04				
.6		166	m	166.000	
				RAZEM	166.000
86	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-05				
.6		166	m	166.000	
				RAZEM	166.000
87	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02				
.6		166	m	166.000	
				RAZEM	166.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 5- d.1 08 0301- .6 24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za- prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
89	KNR-W 5- d.1 08 0302- .6 01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
90	KNR-W 5- d.1 08 0511- .6 14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przy- kręcanych-przelotowych 25	kpl. kpl.	 25.000	
				RAZEM	25.000
91	KNR 4-03 d.1 0307-06 .6	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
92	KNR 4-03 d.1 1133-07 .6	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
93	KNR-W 5- d.1 08 0206- .6 01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach 107	m m	 107.000	
				RAZEM	107.000
94	KNR-W 4- d.1 03 1202- .6 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	po- miar . po- miar .	 8.000	
				RAZEM	8.000
95	KNR-W 4- d.1 03 1205- .6 05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 8	po- miar . po- miar .	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.7		OKNA PCW i DRZWI			
96	KNR 4-01 d.1 0354-05 .7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNR 0-19 d.1 1023-06 .7	Montaż naswietli z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 Gr I i IV (Okno nr 1 - Rys nr 17)	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
98	KNR 0-19 d.1 1023-11 .7	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. po- nad 2.5 m2 1.8*1.8*4	m ² m ²	 12.960	
				RAZEM	12.960

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	NNRNKB d.1 202 .7 2804-01	(z.VI) Okładziny póltek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 3*0.4*4	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
100	KNR-W 2- d.1 02 1025- .7 01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
101	KNR-W 2- d.1 02 1022- .7 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(szer 100cm) 28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
1.8		KABINY			
102	d.1 kalk. .8 własna Rys. nr 13 i 16	Montaż kabin systemowych kompletnych 24.2+16.6+16.6+19.8+19.8+6.2	m ² m ²	 103.200	
				RAZEM	103.200